

Podzadanie 1

1. *Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zgodę prywatnych właścicieli działek na ułożenie przewodu tłocznego oraz lokalizację pompowni ścieków z osiedla Nagnajów?*

W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydania decyzji inwestycji celu publicznego osoby prywatne nie wniosły sprzeciwu co do lokalizacji przewodu tłocznego na ich działkach. Jest to potwierdzone na piśmie. Przepompownia ścieków lokalizowana jest na terenie należącym do Gminy Tarnobrzeg.

2. *Kto ponosi koszty odszkodowań ew. wykupu terenu? Czym będzie skutkować ew. brak zgody prywatnych właścicieli?*

Taka ewentualność w świetle informacji podanych powyżej nie występuje.

Podzadanie 2

3. *Czy Zamawiający posiada zgodę Zarządu Ogrodów Działkowych na ułożenie kanału deszczowego? Zgoda taka wydawana jest w oparciu o decyzję Głównego Zarządu POD i trwa to z reguły bardzo długo, co może mieć wpływ na termin realizacji.*

Podczas prowadzenia procedury w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zarząd Ogrodu Działkowego wyraził zgodę na lokalizację kanalizacji deszczowej w alejkach ogrodu i w terenie przyległym do istniejącego wodociągu $\varnothing 160$. Ponadto Zamawiający w protokole odbioru z budowy niniejszego wodociągu zawarł zastrzeżenie wejścia w ten teren.

4. *Czy przełączanie przykanalików deszczowych z budynków i z odwodnienia ulic wchodzi w zakres niniejszego kontraktu, czy będzie to realizowane przez osobny podmiot? Według nas przełączanie będzie wiązać się z przebudową przykanalików również na terenie posesji prywatnych (kanał deszczowy będzie posadowiony na innej rzędnej niż istniejący).*

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wykonanie podejść do wpustów ściekowych w ulicy oraz podejść pod modernizowane podejścia wód opadowych z posesji. Przyłącza należy zaprojektować w całości. Jednakże realizacja w ramach kontraktu obejmować będzie tylko część usytuowaną w pasie drogowym.

5. *Czy przepływ wód deszczowych 53,4 l/s należy przyjąć za miarodajny? Według nas wartość ta jest zaniżona.*

Podany przepływ jest prawidłowy.

Podzadanie 3 (oczyszczalnia)

6. *Czy konieczne jest spełnienie wymogu, że pompy w pompowni głównej powinny posiadać wirnik spiralny ?*

Aktualnie użytkowane pompy w pompowni głównej posiadają korpusy spiralne a wirniki kanałowe. W opisie na str.15 i 191 wystąpił błąd. Zamawiający nie narzuca spełnienia takiego wymogu.

7. *Prosimy o potwierdzenie czy moc istniejącej pompy $Q=600 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=15 \text{ m}$ wynosi 75 kW. Według nas jest to moc znacznie mniejsza.*

Istniejąca pompa o parametrach: $Q=600 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H=15 \text{ m}$ posiada moc 37 kW.

8. *Prosimy o podanie wymiarów komór, w których ma nastąpić mieszanie.*

Wymiary komór mieszania są następujące:

- a) komora beztlenowa – 22,2 m x 5,00 m x 5,33 m
- b) komora niedotleniona – 20,2 m x 14,53 m x 5,32 m
- c) komora tlenowa – 33,5 m x 19,80 m x 5,30 m

9. Komora napowietrzania: Projekt przewiduje wymianę 2080 szt. przepon gumowych i około 200 nakrętek o średnicy 9". Prosimy o podanie typu dysków oraz ich producentów celem sprawdzenia dostępności tych elementów na rynku. Czy przygotowanie zbiornika do wymiany dysków jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Aktualnie w komorze tlenowej pracuje ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy systemu FLYGT SANITARE. Dostawcą urządzenia była firma ITT FLYGT Sp. z o.o.

Przygotowanie zbiorników (2 szt.) do wymiany dysków będzie zrealizowane przez Zamawiającego.

10 Piaskownik: Czy Zamawiający przewiduje remont powierzchni betonowych obiektu? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju technologii robót i ich zakresu. Specyfikacja Techniczna przewiduje dla elementów stalowych zabezpieczenie antykorozyjne wózka jezdnego zgarniacza, ram stalowych zasuw, słupów napinających podwieszenie kabla, zabezpieczenie antykorozyjne krat przez ocynkowanie. Czy w przypadku gdy po wyczyszczeniu elementów stalowych do 1 stopnia czystości okaże się, że elementy te nie nadają się do zabezpieczenia przez malowanie/cynkowanie podjęta zostanie decyzja o wymianie tychże elementów na nowe? Czy będzie to element robót dodatkowych?

Zamawiający nie przewiduje remontu powierzchni betonowych piaskownika. Jeżeli po wykonaniu czyszczenia elementów stalowych okazałoby się, że należy je wymieniać na nowe to będzie to element robót dodatkowych.

11. Montaż zastawki na kanale dopływowym Dn 1400 mm: Czy na okres montażu zastawki należy przewidzieć przepompowywanie ścieków lub wykonanie tymczasowego obejścia?

Na okres montażu zastawki należy przewidzieć konieczność przepompowywania ścieków.

Podzadanie 4 (suszarnia)

Tematy ogólne

13. Jakie raporty oddziaływania są wykonane przez Zamawiającego? Czy są w związku z tym wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy jest opracowany raport oddziaływania na środowisko dla suszarni osadów?

Zamawiający posiada następujące raporty oddziaływania na środowisko:

- a) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „ Pompownia wód burzowych przy zbiorniku retencyjnym w Osiedlu Nadole ”,
- b) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „ Budowa instalacji do suszenia osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnobrzeg ”,
- c) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „ Kanalizacja deszczowa w Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu ”.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami zostały wydane następujące decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

- a) Decyzja nr ŚR . III . 76240 – 10 / 05 z dnia 27.02.2006 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa pompowni wód burzowych przy zbiorniku retencyjnym w Osiedlu Nadole w Tarnobrzegu ”,

- b) Decyzja nr ŚR . II . 76240 – 5 / 05 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Suszarnia przefermentowanego osadu ściekowego powstającego w oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnobrzeg ”,
- c) Decyzja nr ŚR . III . 76232 – 15 / 05 z dnia 23.02.2006 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Kanalizacja deszczowa w Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu ”,
- d) Decyzja nr ŚR . III . 76240 – 6 / 05 z dnia 23.02.2006 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Modernizacja placu tymczasowego składowania osadu – wykonanie zadaszenia placu i drenażu ”,
- e) Decyzja nr ŚR . III . 76240 – 7 / 05 z dnia 15.02.2006 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Podłączenie kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nagnajów do miejskiej sieci kanalizacyjnej ”.

14. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie jaką stawkę procentową VAT należy zastosować dla przedmiotu zamówienia?

W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej z Osiedla Nagnajów do miasta należy przyjąć stawkę podatku VAT odpowiednio w następującym podziale:

- a) 98,25 % wartości podzadania z 7 % podatkiem VAT,
- b) 1,75 % wartości podzadania z 22 % podatkiem VAT.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej można zwrócić się do właściwego organu podatkowego z pisemnym wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji w związku z faktem, że w dniu 01.01.2008 roku przestaje obowiązywać 7% stawka podatku VAT.

Zgodnie z klauzulą 14.1 Warunków Szczególnych Kontraktu podatek VAT zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

15. W części IV SIWZ – Wykaz cen w pkt. 11 Uwagi – zawarty jest zapis „ Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w EURO jako kwoty netto ” a 3. wiersz poniżej „ Kwoty podatku VAT w PLN winny zostać podane w zestawieniu zbiorczym ... ” Prosimy o określenie jaka jest waluta postępowania przetargowego? Powyższe stoi w sprzeczności z zapisami min. Str36 cz.I Instrukcji dla Wykonawców Załącznik nr1a waluta płatności EUR/PLN. Prosimy o wyjaśnienie tego tematu.

Zgodnie z zapisem punktu 13 IDW wszelkie rozliczenia związane z rozliczeniem niniejszego zamówienia będą dokonywane w EUR. Dlatego kwota podatku VAT winna być również podana w EUR. W związku z tym w części IV SIWZ – Wykaz cen – Zestawienie zbiorcze kwota podatku VAT winna być podana w EUR.